

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Câmara Municipal de Ponte Nova	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução Acabamento : banheiro\Área	MUNICÍPIO / UF Ponte Nova / MG	BDI 1 31,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução Acabamento : banheiro\Área									15.484,57	
1.			CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA					-	15.484,57	
1.1.			SERVIÇOS E MATERIAIS DA EXECUÇÃO DO BANHEIRO E ÁREA					-	15.484,57	
1.1.1.	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26. ESP. 0.45 MM. PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO. AFIXADA COM REBITES 4.8X40 MM. EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM. ESP. 1.25 MM. INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCIAVADO PINTADO COM TINTA Pva DUAS (2) DEMÃOS dimensão 2x1.25	m2	2,50	582,66	BDI 1	764,80	1.912,00	RA
1.1.2.	SETOP	ED-50542	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	8,00	82,55	BDI 1	108,36	866,88	RA
1.1.3.	SETOP	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	m2	40,00	65,27	BDI 1	85,67	3.426,80	RA
1.1.4.	Cotação		REJUNTE BRANCO 5KG	-	1,00	37,00	BDI 1	48,57	48,57	RA
1.1.5.	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	23,75	BDI 1	31,17	3.740,40	RA
1.1.6.	SINAPI	100303	AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	10,42	BDI 1	13,68	1.641,60	RA
1.1.7.	SETOP	ED-50289	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO	U	1,00	354,03	BDI 1	464,70	464,70	RA
1.1.8.	Cotação	1	CAIXA DESCARGA ACOPLADA 3 E 6 LITROS ZIP BRANCA	UM	1,00	205,00	BDI 1	269,08	269,08	RA
1.1.9.	SETOP	ED-48166	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 120CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	2,00	240,39	BDI 1	315,54	631,08	RA
1.1.10.	SETOP	ED-50329	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	311,47	BDI 1	408,84	408,84	RA
1.1.11.	SETOP	ED-50331	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00	60,93	BDI 1	79,98	79,98	RA
1.1.12.	SETOP	ED-49957	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA	un	2,00	23,04	BDI 1	30,24	60,48	RA
1.1.13.	SETOP	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	12,00	21,76	BDI 1	28,56	342,72	RA
1.1.14.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	6,50	14,53	BDI 1	19,07	123,96	RA
1.1.15.	Cotação		Painel LED Quadrado de Sobrepor 18W Lux Bivolt Taschibra Branco	UM	2,00	65,66	BDI 1	86,19	172,38	RA
1.1.16.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	22,61	BDI 1	29,68	237,44	RA
1.1.17.	Cotação		ESPELHO LAPIDADO 90 X 100	UM	1,00	640,00	BDI 1	840,06	840,06	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Câmara Municipal de Ponte Nova	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução Acabamento : banheiro\Área	MUNICÍPIO / UF Ponte Nova / MG	BDI 1 31,26%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução Acabamento : banheiroÁrea									15.484,57	
1.1.18.	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	18,01	BDI 1	23,64	94,56	RA
1.1.19.	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	16,00	5,86	BDI 1	7,69	123,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ponte Nova / MG
Local
quinta-feira, 15 de dezembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Clayton Soares Fernandes
CREA/CAU: 239135/D
ART/RRT: MG20221298960