

**Ofício 820/2025**

De: Cleonice F. - GAP

Para: Câmara Municipal de Ponte Nova

Data: 03/07/2025 às 12:08:43

Setores envolvidos:

GAP

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 753/2025
Data: 03/07/2025 - Horário: 15:07
Administrativo

Ofício 0214/2025/SAPL/DG/REQ.0086/PROT.624

Ponte Nova, 01 de julho de 2025.

À Sua Excelência o Senhor

Wellington Sabino de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova

Ponte Nova – MG

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício nº 0214/2025/SAPL/DG, requerimento nº 0086/2025 - Protocolada nº 624/2025 de autoria dos Vereadores Emersânio Pinheiro de Carvalho, Guilherme Belmiro do Couto e José Gonçalves Osório Filho, os quais solicitam os quais solicitam do DMAES informações sobre a obra em execução na Rua Tulipas, no bairro Santa Teresa.

- Esclarecimento sobre o Reparo na Rua de Acesso ao Bairro Santa Tereza:
- Inicialmente, a Ouvidoria recebeu um protocolo relatando um buraco na rua. No mesmo dia, uma moradora do bairro também fez contato com o vereador Wagner Gomides, que prontamente nos acionou. Na quarta-feira, 28/05/2025, antes do início da obra, fomos ao local para verificar a situação.
- Cientes da gravidade do problema – o buraco na verdade escondia uma área subterrânea totalmente solapada e erodida – comunicamos à comunicação da prefeitura a necessidade de uma divulgação urgente. Era crucial alertar que a intervenção não poderia ser imediata, pois a rua é o único acesso ao bairro Santa Tereza. Assim, informamos que o trânsito seria interrompido a partir da segunda-feira seguinte.
- Na própria quarta-feira, dia 28, foi publicado o comunicado do início da obra para a segunda-feira seguinte. Conforme planejado, na segunda-feira, as equipes do DEMAES e da SEMOB iniciaram a abertura do local para identificar a origem do problema. Ao abrir, foi constatado um vazamento de esgoto. No entanto, a equipe do DEMAES encontrou múltiplos pontos de vazamento, dificultando a localização exata da fonte.
- À medida que avançávamos com a escavação, identificamos múltiplos vazamentos, tanto de esgoto quanto de

água. Para localizar a origem exata do problema, o DEMAES realizou uma sondagem com geofone durante a madrugada.

- Essa sondagem permitiu identificar o ponto específico de vazamento. A equipe fez a correção imediata.
- Depois de dias para identificação do problema, finalmente resolvido, iniciou-se o trabalho de recomposição do solo que foi levado pela erosão causada por esse vazamento. Nosso objetivo foi abrir a área afetada até o ponto onde a água estava vazando para garantir que todo o material erodido fosse reposto, justificando assim o tempo gasto na obra. Com essa cautela na identificação do problema e na busca por uma solução mais completa evitamos que outro trecho da rua afunde futuramente, garantindo a finalização completa e definitiva do serviço.
- Nesta etapa de chegar a toda área erodida, conforme avançávamos com a abertura do terreno para cima, os vazamentos de esgoto persistiam. Por este motivo, iniciamos a substituição das antigas manilhas de barro por tubos Zocre, conforme detalhado no relatório.
- Aproveitamos a oportunidade para também otimizar a rede de drenagem pluvial do local. A manilha existente era de menor diâmetro, então a substituímos por uma maior, capaz de comportar um volume maior de água e garantir um escoamento mais eficiente. Inclusive, essa troca da drenagem pluvial foi ainda mais necessária porque algumas manilhas foram danificadas durante as escavações.
- Estamos trocando toda a rede até o local de origem do vazamento já que identificamos erosão por baixo de todo pavimento. Uma obra mais longa, mas feita de forma a evitar afundamentos futuros em um local onde já identificamos haver um problema.
- Importante frisar que a agilização dos serviços é sempre priorizada, desde que esta não implique em piora na qualidade do serviço ou risco de consequências futuras que gerem retrabalho. O que cabe ao DMAES e SEMOB, dentro do que foi possível visualizar debaixo da terra nos trechos abaixo estamos trabalhando para corrigir 100% do problema.
- A previsão de término da obra é para a próxima semana, até por volta do dia 10/07, ao final dela teremos condições de detalhar mais informações, apesar de estar em etapa final, tratando-se de obras abaixo do pavimento podemos ter imprevistos a qualquer momento.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para demais esclarecimento que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Milton Teodoro Irias Junior

Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 202C-7DCE-94D6-950C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 03/07/2025 12:55:54 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/202C-7DCE-94D6-950C>